

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

В частта за Обособена позиция № 1: „Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради на Министерство на труда и социалната политика“

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА И ПРЕДВИДЕНИ СМР

Поръчката обхваща строително-монтажни работи за текущи и аварийни ремонти, като за всеки ремонт, който е необходимо да се извърши ще се отправя възлагателно писмо (заявка) до Изпълнителя, в което ще се съдържат прогнозните видове и количества строително-ремонтни работи, краен срок за извършването им и други конкретни изисквания, според конкретните СМР.

Възлаганите строително-монтажни работи, ще се изразяват основно, но не само, в следните работи: архитектурно-строителни и конструктивни работи, работи по електро-, ВиК и ОВиК инсталации и други; освежителни и текущи ремонти; отстраняване на аварии по електро-, ВиК и ОВиК инсталации и др.

Доставката на всички материали и строителни изделия, необходими за изпълнение на СМР за всеки отделен обект е задължение на изпълнителя.

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНИ СМР

Срокът за изпълнение на конкретно възложени СМР се определят със съответното възлагателно писмо (заявка) на Възложителя.

Изпълнителят след получаване на заявката изпраща екип, който да направи оглед и изготви количествено – стойностна сметка, която трябва да съдържа подробно описание на видовете работи и тяхната стойност, в следните срокове:

- за реконструкция, строителна поддръжка или текущ ремонт – в срок до 48 (четиридесет и осем) часа;

- за изпълнение на аварийен ремонт – в срок до 24 (двадесет и четири) часа, а в случай на изключителна ситуация - в срок до 2 (два) часа за овладяване на аварията.

Изпълнителят започва работа след писмено одобрение на количествено-стойностната сметка от Възложителя. Срокът за изпълнение на СМР за всеки обект е съгласно указанията в заявката и е задължителен за Изпълнителя.

Изпълнителят може да поиска мотивирано удължаване на срока, като искането се одобрява от Възложителя.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ В ОБЕКТА. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО – НОРМАТИВИ, СТАНДАРТИ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ

1. Техническото изпълнение на строителството трябва да е в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба и техническите спецификации на вложените при изпълнение на СМР материали и строителни изделия.

2. При изпълнение на СМР следва да бъдат влагани само нови материали и строителни изделия, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите, съответстващи на техническите правила,

норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за строителство.

3. Възложителят одобрява всички материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на СМР на съответния обект.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционен срок – гаранционният срок за всички видове СМР се определя, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и следва да бъдат не по-кратки от предвидените в чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Гаранционните срокове за изпълнените СМР започват да текат от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за приемане на възложената работа за съответния обект.

5. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОЯВИЛИ СЕ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

1. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок, се констатира с протокол, съставен и подписан от представители на възложителя. Този протокол се изпраща в 3-дневен срок от съставянето му на изпълнителя. Изпълнителят в 14-дневен срок от получаване на протокола, трябва да отстрани появилите се в гаранционния срок дефекти. Изпълнителят може да поиска мотивирано удължаване на срока, което се одобрява от възложителя.

2. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

6. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

1. По време на изпълнение на СМР участникът, определен за изпълнител, трябва да спазва изискванията на Наредба №2/2004 г. за минимални изисквания здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

2. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да спазва изискванията на действащите у нас нормативни изисквания за екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативи и документи за строителство.

3. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да поддържа ред и чистота в района на съответния обект по време на извършването на СМР и при завършването им да предаде същия чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

4. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да опазва имуществото, което подлежи на ремонт. При неправилна организация или небрежност от страна на

лицата, ангажирани от изпълнителя за изпълнение на възложените СМР, довела до повреда на имущество, изпълнителят носи пълна отговорност и дължи незабавно възстановяване на вредата.

5. Участникът, определен за изпълнител, носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди на Възложителя и/или на трети лица, причинени от виновни действия или бездействия на своите работници и служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива).

7. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. При изпълнение на СМР участникът, определен за изпълнител, трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка на съответния обект.

2. Участникът, определен за изпълнител, трябва да бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. Той трябва да идентифицира предварително в своя План за безопасност и здраве възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и да предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. С оглед на характера на работите в тази поръчка, участникът, определен за изпълнител, трябва да обърне внимание на следните аспекти:

- Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка на съответния обект, като за тази цел участникът, определен за изпълнител, трябва да разполага със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия;

- Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня;

- Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта участникът, определен за изпълнител, трябва да проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти. В ПБЗ изрично трябва да са идентифицирани ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини – потенциален източник на електромагнитни смущения в непосредствена близост до обитаеми сгради. Като предпазна мярка в такива ситуации, участникът, определен за изпълнител, трябва да насочи вниманието си към нарочна проверка на машините и инструментите;

- Текущо извозване на отпадъците от строителната площадка, с оглед ограничените условия на работа по натоварените градски улици.

3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

4. Участникът, определен за изпълнител, трябва да отстрани от строителната площадка всички отпадъци вследствие на почистването по начин, който да не предизвиква замърсяване по улиците и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат извозвани в съответствие със действащата нормативна

уредба на Столична община.

5. След приключване на СМР участникът, определен за изпълнител, е длъжен да възстанови строителната площадка на съответния обект в първоначалния ѝ вид – да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

8. ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

1. Участникът, определен за изпълнител, трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта сгради и терени. На него не му се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки и той трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

2. Участникът, определен за изпълнител, трябва веднага да подаде сигнал за тревога на тел. 112, да уведоми местните власти и възложителя, в случай, че има опасност от пожар или експлозия в района на съответния обект. За да предотврати появата на пожар или експлозия, той трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и да осигури спазването на изискванията на действащата нормативна уредба.

3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да разработи и приложи мерки, с които:

- да са осигурени условия за незабавно напускане на строителната площадка и съответната сграда при необходимост;
- да са предвидени мерки за ограничаване разпространяването на огъня и дима в строителната площадка и съответната сграда;
- да са предвидени мерки срещу разпространяване на огъня към съседните сгради;
- да са създадени условия за безопасен достъп на спасителните екипи;
- да са осигурени условия за защита на собствеността на населението.

9. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

1. Участникът, определен за Изпълнител, отговаря за опазването и охраната на собствеността, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му.

2. Всяка щета или повреда, причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на участника, определен за изпълнител, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за негова сметка.

10. ПОЧИСТВАНЕ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

1. Преди възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените работи, участникът, определен за изпълнител, трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от работната площадка.

11. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ

1. Всички материали и оборудване, необходими за изпълнението на съответния обект, се съхраняват от участника, определен за изпълнител.

2. Всички материали, които, са повредени по начин, че да не бъдат годни за

предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от съответния обекта, като участникът, определен за Изпълнител, не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му от обекта.

3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване, като планира доставките така, че да съвпадат с нуждите на изпълняваните СМР.

4. Участникът, определен за изпълнител, трябва да организира така подреждането на материалите, че същите да не застрашават безопасността на хората.

12. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Инвеститорският контрол на възложителя може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението, като в случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и възложителят уведомява участника, определен за изпълнител, за нарушения в договора за СМР.

2. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се развалят за сметка на участника, определен за изпълнител. В случай на оспорване, се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

13. ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ

1. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощените от Възложителя представители.

2. При необходимост, изпитванията и измерванията на извършените СМР следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

3. При необходимост, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да извърши приемни изпитвания и да състави съответните протоколи.

14. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Закон за устройство на територията

2. Наредба №Из-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

3. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

4. Наредба №7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

5. Наредба №16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

6. Наредба №3/2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

7. Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

8. Наредба за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

9. Наредба №РД-02-20-2/08.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите

10. Номенклатура на видовете продукти от приложение №1 към чл. 1, т. 2 „Групи строителни продукти“ от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Приета с ПМС №325/06.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106/27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз – 01.01.2007 г., попр., бр. 3/12.01.2007 г., бр. 9/26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 82/19.09.2008 г., изм., бр. 5/19.01.2010 г., бр. 7/21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 18/02.03.2012 г.)

11. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

15. СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИ НОРМИ

1. При изпълнението на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на поръчката, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.

2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите. Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: <http://www.nap.bg/>

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите. Информационен център на МОСВ: София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч., телефон: 02/ 940 6331. Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика. Интернет адрес: <https://www.mlsp.government.bg/> . София 1051, ул. „Триадица“ № 2, телефон: 02/ 8119 443.

16. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В СРОКА НА ДОГОВОРА

1. Възложителят определя свой/и представител/и по договора, който/които ще осъществява/т координация и контрол на изпълнение на договора, както и за оперативен контакт с изпълнителя.

2. Изпълнителят трябва да посочи лица за контакт с конкретни телефонни номера – фиксиран и мобилен, електронна поща, които ще се ползват за комуникация с възложителя.

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ТРИАДИЦА“ №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Строително-ремонтни дейности за нуждите на Министерство на труда и
социалната политика по обособени позиции”, в частта за Обособена позиция № 1:
„Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради на Министерство на труда и
социалната политика”.

от: **„НСК СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 831838874**
/наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН /

представявано от:

Светлин Владимиров
/трите имена/

Личните данни в документа са заличени
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, параграф 1,
буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

в качеството му на:

Управител
/длъжност/

адрес на участника: п.к. 1309, гр. София, община Столична, квартал: Света Троица, бул.
„Димитър Петков“, бл. 339, ет. 6, ап. 107,

/п.код, град, община, квартал, бул./ул. №, бл., ап./

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка, включително спазвайки всички правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 към чл. 115 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Приемаме да изпълним поръчката за срок от **36 (тридесет и шест) месеца или до изчерпване на наличния финансов ресурс от 425 000 лв. (четиристотин двадесет и пет хиляди лева) без ДДС**, което от двете обстоятелствата настъпи по-рано, съгласно договора. Срокът за изпълнение на предмета на договора започва да тече от датата на подписване му.

Личните данни в документа са заличени
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, параграф 1,
буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни в документа са заличени
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, параграф 1,
буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни в документа са заличени
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, параграф 1,
буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.


Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

Приемаме гаранционният срок за всички видове СМР да е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и следва да бъдат не по-кратки от предвидените в чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

В случай, че ни бъде възложено строителството, се задължаваме да представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие, и в посочения срок от Възложителя.

ДАТА: 07/12/2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:


ЕООД
Светлин Владимиров - Управител
(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

ДО

Министерството на труда и социалната политика

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Светлин Владимиров

(идентификационни данни/паспорт) ЕГН

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

, издадена на

г. от МВР – София, от гр. София, адрес бул. „*Димитър Петков*“, бл. *339*, ет. *6*, ап. *107*, в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „НСК София“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ЕИК 831838874, със седалище и адрес на управление п.к. 1309, гр. София, бул. „Димитър Петков“, бл. 339, ет. 6, ап. 107, квартал: Света Троица – участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Строително-ремонтни дейности за нуждите на Министерство на труда и социалната политика по обособени позиции*“, в частта за Обособена позиция № 1: „*Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради на Министерство на труда и социалната политика*“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка чрез провеждане на процедура публично състезание, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с посочения по-горе предмет, с настоящото Ви представяме следното наше ценово предложение за изпълнение на същата:

I. Обща стойност на единичните цени за единица мярка, представляваща сбор от всички предложени от нас единични цени, съгласно Количествено – стойностна сметка към № 9 Предложение /КСС/:

43 639.74/четиридесет и три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки /лева без ДДС и 52 367.69/петдесет и две хиляди триста шестдесет и седем лева и шестдесет и девет стотинки / лева с ДДС
(цената се пише цифрами и словами)

II. 1. Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение към ценовото предложение - КСС, които ще участват при ценообразуване на непредвидени (допълнително възникнали количества и нови видове работи) СМР:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Средна часова ставка | 6,80 лева/ч.ч.; |
| 2. Допълнителни разходи за труд | 90,00 %; |
| 3. Допълнителни разходи за транспорт и механизация | 50,00 %; |
| 4. Доставно-складови разходи за материали, | |



чиято стойност е доказана със заверено копие на фактура/и 10,00 %;
5. Печалба 10,00 %.

II. 2. Посочените единични цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на договора.

В тях са включени всички разходи за изпълнението на СМР, организацията и безопасността при изпълнение на СМР (независимо от какво естество са, включително: необходимата механизация – подвижна и инсталирана; приспособления; работна сила и изискуеми застраховки, ръчни и механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи; материали, режимни разноски, печалба, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за документация; натоварване и разтоварване, необходимите разходи за организация на площадката, защита на извършени предходни операции и монтирани елементи, почистване на работната площадка, изнасяне на отпадъци до определените за целта депа, съпътстващи операции, транспорт, съхранение, временен монтаж, и/или подвижна или инсталирана механизация за вертикален или хоризонтален транспорт и др.)

II. 3. В нашата ценова оферта сме включили всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

III. Приемаме, че максималната сума за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обхвата на цялата обществена поръчка – до 425 000 (четиристотин двадесет и пет хиляди) лева без ДДС.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено – стойностна сметка

ДАТА: 10.12.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:


Светлин Владимир, Управител
(име, фамилия и длъжност на представляващия участника)

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Дейностите, предмет на обществената поръчка, се възлагат от Възложителя при възникнала необходимост от извършването им и могат да включват изпълнение на следните строителни и монтажни работи:

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ		
I	Земни работи		
1	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта до 10 см	м ²	1.60
2	Отстраняване на хумус ръчно с деб. на пласта над 10 см	м ²	1.79
3	Отстраняване на хумус машинно с деб. на пласта до 20 см	100 м ²	30.89
4	Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м ³	13.93
5	Тънки изкопи до 0.5 м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне на 3 м хоризонтално	м ³	66.40
6	Изкоп на ями 0.3-5.0 м ² и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м ³	12.08
7	Изкоп на ями 0.3-2 м ² и дълбочина до 4 м ръчно в земни почви	м ³	12.86
8	Изкоп неукрепен с ширина до 0.6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м ³	12.56
9	Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м ³	10.89
10	Изкоп укрепен с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви	м ³	11.61
11	Изкоп укрепен с ширина 1.2-4 м и дълбочина 2-4 м ръчно в земни почви	м ³	11.75
12	Изкоп с ширина 0.6-1.2 м и дълбочина до 2 м в скални почви с електрически къртач	м ³	67.05
13	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонт. или 2 м вертикално разстояние	м ³	18.41
14	Разриване ръчно на земни почви	100 м ³	82.92
15	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м ³	9.20
16	Донизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5 м в земни почви, направени по механизирани начин	м ³	10.90
17	Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка на пластове по 10 см	м ³	6.34
18	Натоварване на земни почви на камнион ръчно	м ³	13.82




Личните данни в документа са изчислени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
19	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с колички	м ³	12.86
20	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	11.99
21	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в земни почви	м ²	14.08
22	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина 2-4м в земни почви	м ²	17.71
23	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м и дълбочина до 2м в скални почви	м ²	14.67
24	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал	м ³	9.55
25	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал	м ³	9.92
26	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	м ³	8.69
27	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал	м ³	8.85
28	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал	м ³	8.37
29	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м ³	8.87
30	Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер	м ³	8.37
31	Разриване с булдозер на скални маси или засипване 40-100 м при нормални условия	м ³	7.04
32	Изкоп на ями до 5.00м ² , дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за ремонти	м ³	8.30
33	Тънки изкопи в сбити почви до 0,50 м за ремонти	м ²	9.36
34	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м ³ рохки почви, отвън	м ³	9.14
35	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м ³ сбити почви, вътрешен	м ³	11.34
36	Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално	м ³	13.28
37	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално	м ³	12.48
38	Плътнo укрепване и разкрепване за ремонти с дълбочина до 2 м	м ²	9.57
39	Плътнo укрепване и разкрепване за ремонти с дълбочина над 2 м	м ²	9.92
40	Неплътнo укрепване и разкрепване за ремонти с дълбочина до 2 м	м ²	7.88
41	Водочерпене с ел. помпа при ремонти	м ³	8.11
42	Превоз на земни маси на разстояние до 10 км	м ³	9.92
43	Превоз на земни маси на разстояние до 20 км	м ³	14.80



№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
II	Котражни работи		
1	Котраж за колони, чашки на колони и подобни	м ²	31.51
2	Котраж за стоманобет. корнизи, еркери и други подпрян конзолаи	м ²	31.51
3	Котраж за бетонни стени, канали, парпети, асанс. шахти сдебелина до 15 см	м ²	31.51
4	Котраж за ст. бетонни стени с инвентарни котражни конструкции различни модели	м ²	31.51
5	Котраж за правоъгълни ревизионни шахти	м ²	31.51
6	Направа и развяляне на котраж за стълби в съществуващи сгради с котражни платна	м ²	31.51
7	Направа и развяляне на котраж за ремонт на малки конструкции, корнизи, парпети и подобни	м ²	31.51
III	Армировъчни работи		
1	Доставка и монтаж на заготвена армировка	кг	2.74
2	Доставка на заварена арматурна мрежа	кг	2.74
3	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см	кг	2.74
4	Изработка и монтаж на армировка – обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А1 и А2	кг	2.74
5	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 6-12 мм от стомана А3	кг	2.74
6	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А1 и А2	кг	2.74
7	Изработка и монтаж на армировка-обикн. и средна сложност ф 14-50 мм стомана А3	кг	2.74
8	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А1 и А2	кг	2.74
9	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 6-12 мм стомана А3	кг	2.74
10	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А1 и А2	кг	2.74
11	Изработка и монтаж на армировка- сложна и особено сложна ф 14-50 мм стомана А3	кг	2.74
12	Рабиц за покриване на канали	м ²	2.29
13	Рабиц по тавани-гладки, ребрени, касетирани при предварително спуснати железа	м ²	2.74
14	Рабиц по тавани – гладки, ребрени, касетирани без предварително спуснати железа	м ²	2.74
15	Доставка и монтаж на стом. планки в стоманобетонни плочи и колони	кг	2.74
16	Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 6-8 мм при ремонт	кг	2.74



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
17	Подготовка и полагане на обикновена армировка ф 10-12 мм при ремонт	кг	2.74
18	Демонтиране на рабиц	м²	1.17
IV	Бетонни работи		
1	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки	м³	66.15
2	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15.5 за основи, фундаменти и настилки	м³	68.54
3	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В20 за основи, фундаменти и настилки	м³	71.04
4	Ръчно приготвяне на бетон М200 на място за ремонт – поръчка до 5 м³	м³	71.04
5	Доставка и полагане на бетон за основи и подобни при ремонт – поръчка до 5 м³	м³	71.04
6	Доставка и полагане на бетон за настилки и пълежи при ремонт – поръчка до 1 м³	м³	71.04
7	Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонт – до 5 м³	м³	71.04
8	Доставка и полагане на бетон за шурцове, рамки и подобни – поръчка до 1 м³	м³	71.04
9	Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонт	м³	71.04
10	Доставка и полагане на бетон за стрехи, корнизи и подобни при ремонт	м³	71.04
11	Разбиване на бетон с чук и шило	м³	35.68
12	Разбиване на стоманобетон с чук и шило	м³	35.68
13	Разбиване на стоманобет. плочи с ръчен чук	м²	11.97
14	Разбиване на неармирани бетонни настилки с ръчен чук	м²	11.97
15	Разбиване на стоманобетон с електр. къртач	м³	28.54
16	Разбиване стоманобетонни плочи с ел. къртач	м²	8.00
17	Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач	м²	8.00
18	Просичане отвори в ст.бет. стени до 20 см с чук и шило	м²	13.52
19	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см ръчно	м²	14.85
20	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 20 см с електрически къртач	м²	9.89
21	Просичане на отвори в ст. бетонни стени до 30 см с електрически къртач	м²	11.63
22	Разбиване на неармиран бетон с компресорен къртач	м³	23.04

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
23	Разбиване на неармирана бетонна настилка с компресорен къртач	м ²	7.65
24	Разбиване на армирана бетонна настилка с компресорен къртач	м ²	8.97
25	Просичане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно	бр.	4.49
26	Просичане на отвори до 40/40 в бетонна стена 75 см ръчно	бр.	23.32
27	Шпакловка на видим бетон	м ²	7.92
28	Награпяване повърхности на съществуващ бетон при връзка стар-нов бетон	м ²	6.77
V	Дърводелски работи		
1	Ламперия от пресовани плоскости с фурнир от всички видове в/у готова основа	м ²	73.00
2	Ламперия от ламинирани плоскости	м ²	63.91
3	Демонтаж дървени шурцове над врати и прозорци	м ³	20.91
4	Монтаж дървени шурцове над врати и прозорци	м ³	60.66
5	Направа на вътрешно работно скеле за ремонти	м ³	12.08
6	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	8.71
7	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	7.40
8	Доставка и монтаж на ламиниран паркет при ремонти	м ²	35.76
9	Дъбов паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	77.26
10	Буков паркет I кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	67.49
11	Дъбов паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	70.14
12	Буков паркет II кач. 18 мм – реден, при ремонти	м ²	61.35
13	Лакиране на циклен паркет	м ²	17.98
14	Пререждане на стар паркет	м ²	15.76
15	Демонтиране на дървен парпет	м	12.08
16	Изтъркване, намазване и лъскане на первази	м	9.57
17	Разковаване и наковаване на паркетни первази	м	6.38
18	Демонтаж на дървена ламперия	м ²	6.77



Личните данни в документа са изчислени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
VI	Облицовъчни работи		
1	Монтаж на стенни облицовъчни плочки /фаянс, без доставка на плочите/	м ²	31.19
2	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило	м ²	12.08
3	Разваляне на фаянсови облицовки край мивки и подобни	м ²	14.21
4	Подмяна на единични фаянсови плочки по стени	бр.	28.11
5	Подмяна на единични фаянсови плочки край мивки и подобни	бр.	31.48
6	Окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м ²	35.87
VII	Мазачески работи		
1	Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени, еднопластова, с готова смес при ремонти	м ²	15.22
2	Вътрешна гладка мазилка по газобетон, еднопластова, с готова смес при ремонти	м ²	14.44
3	Изкърпване на гипсови мазилки по тухлени стени	м ²	16.47
4	Изкърпване на гипсови мазилки по бетонни тавани	м ²	16.93
5	Изкърпване на гипсова шпакловка	м ²	12.08
6	Очукване на вароциментна мазилка	м ²	4.74
7	Очукване на шиментна мазилка	м ²	5.05
8	Сваляне на стара вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците	м ²	6.02
9	Оформяне на ъгли при гипсова шпакловка с ръбохранители	м	6.06
10	Обръщане около дограма с гипсова мазилка	м	12.31
11	Обръщане около дограма с подзидане и гипсова мазилка	м	31.48
12	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували	м ³	31.67
VIII	Настилки		
1	Изравнителна шпакловка	м ²	7.65
2	Саморазливен под на шиментна основа с мрежа 10 мм	м ²	14.08
3	Саморазливен под с епоксидна смола 2 мм	м ²	12.31
4	Настилка от мокет /без включена стойност на мокета/	м ²	21.10




Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	8.71
6	Доставка и монтаж на подови первази от PVC - профилни	м	6.66
7	Доставка и монтаж на первази от теракотни плочи с вис. до 10 см	м	12.31
8	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. до 10 см	м	13.28
9	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	41.60
10	Настилка от теракотни плочи на лепило	м ²	38.67
11	Настилка от мозаечни плочки на лепило	м ²	36.09
12	Настилка от мозаечни плочки на циментен разтвор	м ²	35.87
13	Настилка от гранитни плочи	м ²	45.48
14	Настилка от мраморни плочи	м ²	40.90
15	Настилка от бетонови плочи	м ²	47.75
16	Подова мозайка със и без бордюри	м ²	41.09
17	Полиране на подова мозайка	м ²	12.40
18	Шлайфане на подова мозайка	м ²	8.68
19	Универсална замазка от суха смес	м ²	12.86
20	Универсална суха полимерна замазка	м ²	12.48
21	Полимерна хидроизолационна замазка	м ²	12.86
22	Разливна настилка по подове, при ремонти	м ²	13.15
23	Грундиране на подове при ремонти	м ²	3.54
24	Импрегниране на подове при ремонти	м ²	3.11
25	Настилка от гранитогрес на лепило, при ремонти	м ²	36.70
25	Настилка от теракотни плочи на лепило, при ремонти	м ²	36.75
26	Настилка от гранитни плочи, при ремонти	м ²	45.48
27	Настилка от мраморни плочи, при ремонти	м ²	48.37
28	Настилка от бетонови плочи, при ремонти	м ²	47.29




Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
29	Ремонт на обикновена мозайка по подове (обем на поръчката до 1 м ²)	м ²	45.18
30	Гланцирана циментова замазка 2 см, при ремонт	м ²	15.22
31	Машинно търкане на мозайка	м ²	12.40
32	Ръчно търкане на мозайка	м ²	14.21
33	Доставка и монтаж преходна лайсна	м	6.77
34	Фугиране на керамични подови (фаянс теракот) настилки и цокли	м ²	6.77
35	Демонтаж на мокет	м ²	5.45
IX	Бояджийски работи		
1	Шпакловка с шпакловъчна смес	м ²	13.56
2	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м ²	3.16
3	Блажна боя по дървени повърхности двукратно	м ²	9.57
4	Блажна боя по радиатори двукратно	м ²	12.27
5	Блажна боя по стоманени повърхности двукратно	м ²	11.30
6	Блажна боя по стом. парпети, решетки двукратно	м ²	11.62
7	Блажна боя по дървени повърхности трикратно	м ²	12.08
8	Блажна боя по улици и водосточни тръби трикратно	м	2.89
9	Блажна боя по радиатори трикратно	м ²	13.28
10	Блажна боя по стоманени повърхности трикратно	м ²	11.62
11	Блажна боя по стом. парпети, решетки трикратно	м ²	11.99
12	Лакиране на дървени повърхности	м ²	8.87
13	Банцване на дървени плоскости двукратно	м ²	7.61
14	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс трикратно	м ²	8.49
15	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с цветен латекс трикратно	м ²	8.85
16	Боядисване на нови шпакловани стени и тавани с бял латекс двукратно	м ²	7.40
17	Лакиране на дървени повърхности при ремонт	м ²	9.57



№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
18	Блажна боя по дървена боядисвана дограма еднократно	м ²	8.47
19	Шпакловка с готова смес при ремонтни	м ²	14.41
20	Маджунирание и шлайфане на стари шпакловани стени	м ²	6.29
21	Боядисване с латекс двукратно при ремонтни	м ²	7.65
22	Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване	м ²	6.23
X	Хидроизолации		
1	Изолационно полиетиленово покритие	м ²	3.58
2	Грундиране на плоскости за хидроизолация	м ²	4.03
3	Хидроизолация с битумна емулсия	м ²	8.71
4	Хидроизолация с битумен лак	м ²	7.39
5	Полагане на покр. мушама без залепване	м ²	7.04
6	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 2 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	14.14
7	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	15.41
8	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	16.47
9	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	15.22
10	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 4,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	18.38
11	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 2 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	28.97
12	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	31.71
13	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м ² на газопламъчно залепване	м ²	35.64
14	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	32.21
15	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 4 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване	м ²	37.30
16	Хидроизолация мазана еластична – три пласт	м ²	31.20
17	Хидроизолация мазана еластична – два пласта	м ²	26.73
18	Хидроизолация с пастообразна смес – един пласт	м ²	21.48
22	Импregnация за водоустойчивост	м ²	7.39

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
23	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	16.65
24	Хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	31.58
25	Хидроизолация с един пласт битумна мушама 3,5 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	18.00
26	Ремонт на хидроизолация с един пласт битумна мушама 3 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	33.54
27	Ремонт на хидроизолация с два пласта битумна мушама 3 кг/м ² с посипка на газопламъчно залепване, при ремонти	м ²	32.26
28	Хидроизолация с битумна емулсия, при ремонти	м ²	9.27
29	Хидроизолация с битумен лак, при ремонти	м ²	8.16
30	Направа и полагане на битумен грунд при ремонти	м ²	8.11
31	Демонтаж на стара хидроизолация 1 пласт	м ²	3.58
32	Демонтаж на стара хидроизолация 2 пласта	м ²	5.71
XI	Столарски работи		
10	Монтаж на врата фурнирована - 29 см	бр.	25.79
11	Доставка и монтаж на врата таблена 29 см	м ²	171.29
12	Монтаж на врата таблена 29 см	м ²	15.67
16	Уплътняване с полиуретанова пяна	м	6.02
19	Монтаж на дървени клепета за врати и прозорци	10 бр.	2.57
24	Прогонка на еднокрила врата	бр.	15.41
25	Прогонка на двукрила врата	бр.	18.19
26	Прогонка на еднокрила входна врата	бр.	16.93
27	Демонтиране на каса на врата	бр.	8.71
28	Монтиране на нова врата на мястото на демонтирана стара на зид 25 см	бр.	35.87
29	Монтаж каса на врата 16 см на място на демонтирана		18.00
30	Монтаж каса на врата 29 см на място на демонтирана	бр.	20.81
31	Демонтиране на каса и монтиране на нова на прозорец до 2 м ²	бр.	31.71
33	Поставяне на обикновена панта за врата	бр.	12.08




№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
34	Направа и смяна на обикн. первази до 5 м дълж. за врата	м	16.47
35	Изливане на каршалък	бр.	8.20
36	Смяна на вкопана брава комплект	бр.	27.60
37	Поставяне на секретна брава с патронник	бр.	20.91
38	Изваждане на секретна брава с патронник	бр.	14.78
39	Подрязване на врата отдолу	бр.	12.20
40	Обръщане на врата (ляво-дясно)	бр.	34.10
41	Прорязване отвор на врата с оформяване на рамка	бр.	38.35
42	Изкърпване около брава с издълбаване на гнездото	бр.	40.89
43	Изкърпване около панта	бр.	14.14
46	Доставка и монтаж на врата фурнирована 29 см при ремонт	м ²	167.19
47	Доставка и монтаж на врата таблена 16 см при ремонт	м ²	151.88
48	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонт	м	8.68
49	Уплътняване на дограма между крилата с дунапенени уплътнители при ремонт	м	7.01
50	Уплътняване на дограма между крилата с метални лайстни при ремонт	м	8.43
51	Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонт	м	7.04
52	Смяна на мартинка комплект с изваждане на старата	бр.	47.51
53	Смяна на оливка комплект с изваждане на старата	бр.	35.49
54	Направа и смяна на водобран на прозорец	бр.	17.98
55	Сглобяване на шкаф-гардероб	бр.	25.79
56	Разглобяване на шкаф-гардероб	бр.	7.23
	Доставка и монтаж на вътрешни врати от МДФ (включително каса):		
57	70/200/10	бр.	211.70
58	70/200/20	бр.	215.83
59	80/200/10	бр.	205.65

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
60	80/200/20	бр.	209.67
61	90/200/10	бр.	196.65
62	90/200/20	бр.	235.87
63	100/200/10	бр.	218.50
64	100/200/20	бр.	262.08
65	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ	м ²	173.23
66	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с двоен стъклопакет	м ²	173.23
67	Доставка и монтаж на вътрешни AL врати 100/200см (включително каса) с пълнеж от ПДЧ	м ²	173.23
69	Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати 100/200см при ремонт с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел и стъклопакет	м ²	173.23
70	Доставка и монтаж на външни двукрилни алуминиеви врати 200/200см с прекъснат термомост, пълнеж от термопанел	м ²	191.66
71	Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци с отваряемо крило при ремонт, с прекъснат термомост, стъклопакет стъкло бяло/бяло 4 мм с деб. на стените на AL профил минимум 1.5 мм	м ²	238.81
72	Доставка и монтаж на алуминиева окачена фасада със стъклопакет	м ²	263.43
73	Доставка и монтаж на алуминиеви витрини с прекъснат термомост и стъклопакет, стъкло бяло/бяло с деб. 5 мм и 4 мм на вътрешно и външно стъкло	м ²	202.57
74	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отваряемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм	м ²	277.12
75	Доставка и монтаж на PVC врати	м ²	129.43
Довършителни работи след монтиране на PVC/AL и дограма			
76.1	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - вътрешно	м	18.03
76.2	- Изкърпване с мазилка на страници около врати и прозорци - външно	м	14.14
76.3	- Подпизждане с итонг вътрешно около врати и прозорци	м	44.51
76.4	- Обръщане около врати и прозорци с гипсокартон с шир. до 30 см	м	33.54
76.5	- Шпакловка около врати и прозорци вътрешно	м	22.98
76.6	- Боядисване с латекс около врати и прозорци	м	8.00
76.7	- Вътрешни PVC подпрозоречни первази с шир. до 25 см	м	27.92
76.8	- Уплътняване около врати и прозорци външно с полиуретанов уплътнител за фуги	м	8.97




Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
76.9	- Външни AL подпрозоречни первази с шир. до 25 см	м	31.60
77	Демонтаж на дървена дограма	м ²	17.90
78	Демонтаж на метална дограма	м ²	23.84
XII	Сухо строителство		
1	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/	м ²	22.85
2	Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели	м ²	35.44
3	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/	м ²	31.19
4	Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/	м ²	16.04
5	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м ²	30.31
6	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена	м ²	34.07
7	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща	м ²	23.89
8	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща	м ²	28.95
9	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция	м ²	33.54
10	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	36.50
11	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция	м ²	33.22
12	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация	м ²	41.37
13	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция	м ²	44.86
14	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация	м ²	46.80
15	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600	м ²	31.58
16	Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/1200	м ²	30.80
17	Окачени тавани с гипсокартон на конструкция /вкл. конструкцията/	м ²	36.09
18	Окачени тавани „Хънтър-Дъглас“ /вкл. конструкцията/	м ²	47.51
19	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/, при ремонти	м ²	24.12
20	Облицовка на стени с гипсофазер на дюбели. при ремонти	м ²	37.59
21	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило /суха мазилка/, при ремонти	м ²	32.83




Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
22	Облицовка с гипсокартон върху готова метална или дървена носеща конструкция с топлоизолация /без конструкцията/, при ремонт	м ²	18.00
23	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонт	м ²	32.73
24	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена, при ремонт	м ²	36.71
25	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция свободно стояща, при ремонт	м ²	25.95
26	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция свободно стояща, при ремонт	м ²	30.33
27	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция, при ремонт	м ²	34.09
28	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонт	м ²	37.97
29	Монтажни преградни стени от гипсокартон, еднослойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонт	м ²	40.89
30	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция, при ремонт	м ²	35.78
31	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 50 мм, при ремонт	м ²	36.04
32	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация с деб. 75 мм, при ремонт	м ²	38.30
33	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция, при ремонт	м ²	47.51
34	Монтажни преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на двойна конструкция с топлоизолация, при ремонт	м ²	51.64
XIII	Сградин В и К инсталации		
1	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1/2"	м	9.70
2	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 3/4"	м	10.65
3	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1"	м	12.97
4	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 1½"	м	14.73
5	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2"	м	18.65
6	Доставка и монтаж на стоманени тръби в сграда 2½"	м	23.19
7	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за студена вода	м	8.50
8	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за студена вода	м	9.96
9	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за студена вода	м	11.12
10	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за студена вода	м	12.60
11	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за студена вода	м	14.65




Личните данни в документа са взети
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, параграф 1,
буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.


№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
12	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за студена вода	м	17.74
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за студена вода	м	32.13
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 20 за топла вода	м	9.54
15	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 25 за топла вода	м	10.29
16	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 32 за топла вода	м	11.56
17	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 40 за топла вода	м	13.31
18	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 50 за топла вода	м	16.44
19	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 63 за топла вода	м	20.61
20	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф 90 за топла вода	м	37.90
21	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	0.93
22	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	0.95
23	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	1.20
24	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	1.31
25	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	2.25
26	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	2.56
27	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 16мм от изолационна лента 3 мм	м	1.48
28	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 20мм от изолационна лента 3 мм	м	1.74
29	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 25мм от изолационна лента 3 мм	м	2.40
30	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 32мм от изолационна лента 3 мм	м	2.64
31	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 63мм от изолационна лента 3 мм	м	2.89
32	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи с диаметър ф 75мм от изолационна лента 3 мм	м	3.39
33	Улен от 10/10 до 15/15 ръчно в тухлена зидария	м	2.56
34	Улен от 40/20 до 50/40 ръчно в тухлена зидария	м	5.20
35	Улен от 20/15 до 25/20 ръчно в бетонна стена	м	3.30
36	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1/2 тухла	бр.	10.31




№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
37	Пробиване отвори до 40/40 в зид 1/2 тухла	бр.	16.49
38	Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла	бр.	7.01
39	Пробиване отвори до 40/40 в зид 1 тухла	бр.	9.89
40	Пробиване отвори до 20/15 в зид 1 1/2 тухли	бр.	12.37
41	Пробиване отвори до 35/20 в зид 1 1/2 тухли	бр.	12.37
42	Пробиване отвори до 50/50 в зид 1 1/2 тухли	бр.	16.49
43	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 20 см ръчно	бр.	24.74
44	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонни стени 30 см ръчно	бр.	41.23
45	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1/2"	м	9.70
46	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 3/4"	м	10.65
47	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1"	м	12.97
48	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 1/4"	м	13.94
49	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 1 1/2"	м	14.73
50	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2"	м	18.65
51	Водопровод в сгради от поцинковани тръби 2 1/2"	м	23.19
52	Тапа поцинкована 1/2"	бр.	0.99
53	Тапа поцинкована 3/4"	бр.	1.35
54	Тапа поцинкована 1"	бр.	1.65
55	Тапа поцинкована 2"	бр.	4.12
56	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1/2"	бр.	9.32
57	Спирателен кран сферичен с изпразнител 3/4"	бр.	12.37
58	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1"	бр.	15.42
59	Спирателен кран сферичен с изпразнител 1 1/2"	бр.	36.28
60	Спирателен кран сферичен с изпразнител 2"	бр.	55.99
61	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1/2"	бр.	6.85



№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
62	Спирателен кран сферичен без изпразнител 3/4"	бр.	8.57
63	Спирателен кран сферичен без изпразнител 1"	бр.	14.02
64	Спирателен кран сферичен без изпразнител 2"	бр.	47.00
65	Шибърен кран 1/2" без изпразнител	бр.	7.59
66	Шибърен кран 3/4" без изпразнител	бр.	11.54
67	Шибърен кран 1" без изпразнител	бр.	15.92
68	Шибърен кран 1/2" с изпразнител	бр.	9.65
69	Шибърен кран 3/4" с изпразнител	бр.	14.18
70	Шибърен кран 1" с изпразнител	бр.	17.57
71	Канелки чешмени обикновени 1/2"	бр.	18.14
72	Спирателен кран с холендер ф 20	бр.	14.84
73	Спирателен кран с холендер ф 25	бр.	17.31
74	Канелки чешмени никелирани с удължител 5 см	бр.	20.37
75	Канелки чешмени никелирани с удължител 7 см	бр.	21.44
76	Питейни фонтанки стени	бр.	28.85
77	Комплект противопожарен кран в изкопана ниша	бр.	145.74
78	Смесител на батерия за мивка- стена	бр.	47.08
79	Смесител на батерия за мивка- седяща	бр.	63.49
80	Душ батерия	бр.	111.31
81	Вана душ батерия	бр.	148.41
82	Вана душ батерия - телефон	бр.	148.41
83	Предпазен вентил (баланс) 1/2" за ел.бойлери	бр.	10.22
84	Възвратни клапи 1/2"	бр.	9.89
85	Възвратни клапи 3/4"	бр.	12.37
86	Укрепители за водопроводни инсталации	бр.	3.13




№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
87	Укрепители за канал по вертикални клонове	бр.	3.22
88	Укрепители за водопровод по вертикални клонове	бр.	1.90
89	Водомер за студена вода 1/2" - 3 м³/ч	бр.	45.35
90	Водомер за студена вода 3/4" - 5 м³/ч	бр.	53.59
91	Водомер за топла вода 3/4" - 5 м³/ч	бр.	45.35
92	Водомер за топла вода 1 1/4" - 10 м³/ч	бр.	136.04
93	Бойлер електрически 80 л за топла вода без налягане, битови нужди	бр.	221.79
94	Каменинови тръби ф 75/1000 в сгради	м	28.86
95	Каменинови тръби ф 100/1000 в сгради	м	37.10
96	Каменинови тръби ф 150/1000 в сгради	м	49.47
97	Каменинови тръби ф 200/1000 в сгради	м	63.49
98	Чугунени тръби 75/1000 в сгради	м	41.34
99	Чугунени тръби 104/1000 в сгради	м	49.80
100	Чугунени тръби 200/1000 в сгради	м	107.19
101	Полагане на канализационни PVC тръби ф 140 за външна канализация	м	21.92
102	Полагане на канализационни PVC тръби ф 160 за външна канализация	м	26.78
103	Полагане на канализационни PVC тръби ф 200 за външна канализация	м	40.06
104	Полагане на канализационни PVC тръби ф 250 за външна канализация	м	64.78
105	Полагане на канализационни PVC тръби ф 355 за външна канализация	м	163.78
106	PVC тръби муфени с фасонни части ф 50/1.8	м	10.36
107	PVC тръби муфени с фасонни части ф 110/5.2	м	15.29
108	PVC тръби немифирани тип 100 ф 32/1.8	м	10.36
109	PVC тръби немифирани тип 100 ф 40/1.9	м	12.02
110	PVC тръби немифирани тип 100 ф 50/5.4	м	13.64
111	PVC тръби немифирани тип 100 ф 63/3	м	15.21



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
112	PVC тръби немифирани тип 100 ф 75/5.2	м	20.25
113	PVC тръби немифирани тип 100 ф 110/5.2	м	22.83
114	PVC тръби немифирани тип 100 ф 125/5.5	м	24.10
115	PVC тръби немифирани тип 100 ф 140/5.8	м	26.51
116	PVC тръби немифирани тип 100 ф 160/5.2	м	32.12
117	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени с месингови детайли ф 50	бр.	46.57
118	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени ф 50	бр.	51.37
119	Сифони подови чугунени 27/27 ф 100	бр.	69.72
120	Сифони водоприемници на покрива „Воронки“ ф 100	бр.	64.78
121	Вентилац. шапки за отдушници на канализация ф 125	бр.	37.62
122	Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат вкл. сифон	бр.	65.10
123	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат вкл. сифон	бр.	79.13
124	Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат вкл. сифон	бр.	103.60
125	Полупорцеланова конзола за мивка стояща	бр.	54.33
126	Полупорцеланова конзола стенна за мивка	бр.	59.49
127	Доставка и монтаж ботуш на мивка	бр.	37.32
128	Доставка и монтаж полуботуш на мивка	бр.	30.17
129	Кухненска мивка алпака – еднокоритна върху СКШ, вкл. сифон	бр.	152.98
130	Кухненска мивка алпака – двукоритна върху СКШ, вкл. сифон	бр.	175.82
131	Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PVC казанче	бр.	120.29
132	Доставка, монтаж и подвързване на моноблок	бр.	202.74
134	Полупорцеланови писоари бели стенни	бр.	73.83
135	Доставка и монтаж на спирателен кран /автомат/ за писоар	бр.	35.99
136	Дренаж на канализация в и около сгради с бетонни тръби 100 мм	м	79.36
136	Полагане на дренажен чакъл при сгради върху готов терен	м ³	30.13




№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
137	Изпробване на хоризонт. канализация до ф 150 в сгради	м	2.02
138	Изпробване на хоризонт. канализация над ф 150 в сгради	м	3.05
139	Изпробване на вертикал. канализация до ф 150 в сгради	м	3.12
140	Отпушване на канал	м	3.28
141	Смяна каменнинови тръби открити, вертикални, висящи при стара канализация	м	34.76
142	Сградни ревизионни шахти 60/60/60, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/	бр.	70.62
143	Сградни ревизионни шахти 60/60/100, зидани с бетонни тухли /вкл. Изработване на капака/	бр.	79.35
144	Монтаж на противопожарен кран върху стоманени тръби ф 50/60 мм	бр.	46.10
145	Доставка и монтаж на сграден водомерен възел 2":		158.92
146.1	- Спирателен кран с изпусквател 1½"	бр.	52.95
146.2	- Мрежест филтър 1½"	бр.	59.51
146.3	- Възвратна клапа 1½"	бр.	55.44
146.4	- Спирателен кран без изпразнител 1½"	бр.	76.47
146	Демонтиране на цинковани тръби в сгради 1/2"	м	1.35
147	Демонтиране на цинковани тръби в сгради 3/4"	м	1.48
148	Демонтиране на цинковани тръби в сгради 1"	м	1.55
149	Демонтиране на цинковани тръби в сгради 2"	м	1.69
150	Демонтиране на цинковани тръби в изкоп 1/2"	м	1.65
151	Демонтиране на цинковани тръби в изкоп 3/4"	м	1.65
152	Демонтиране на цинковани тръби в изкоп 2"	м	1.65
153	Демонтиране на всички видове канелки месингови и рус - 1/2", 3/4" и 1"	бр.	0.82
154	Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки и подобни	бр.	3.30
155	Смяна на гьончета на канелка, спирателен кран, батерия	бр.	6.60
156	Демонтиране батерия за тоалетна мивка - стояща с и без подвижен душ 1/2"	бр.	6.60
157	Демонтиране на тоалетна мивка със сифон	бр.	8.25

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
158	Демонтиране на тоалетна с PVC казанче	бр.	12.37
159	Демонтиране на писоар	бр.	12.37
160	Демонтиране на водомери за топла и студена вода 1/2", 3/4" и 1"		8.25
161	Демонтаж самостоятелен фитинг в съществуваща инсталация 1/2", 3/4", и 1" и 1 1/2"	бр.	1.24
162	Демонтиране на каменинова канализационни тръби	м	6.19
163	Демонтиране каменинов разклонители ф 75/75, ф 100/75 и ф 100/100	бр.	16.49
164	Демонтиране каменинов двоен разклонител ф 75/75/75 и ф 100/100/100	бр.	16.49
165	Демонтиране вентилационна решетка	бр.	3.96
166	Демонтаж автомат за тоалетна	бр.	5.28
167	Демонтаж сифон за мивка	бр.	4.12
168	Демонтаж промивна тръба за тоалетна, мивка	бр.	1.65
XIV	Външни водопроводи и канализации		
1	Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см	м ²	7.13
2	Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка с деб. до 10 см	м ²	6.95
3	Възстановяване на трошенокаменна настилка с деб. 15 см с ограничена ширина	м ²	5.43
4	Възстановяване на асфалтова настилка с деб. 10 см с ограничена ширина	м ²	24.72
5	Укрепване плътно, вкл. разкрепване на тесни изкопи	м ²	5.75
6	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	35.10
7	Полагане на баластрена подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	4.04
8	Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване	м ³	5.20
9	Засипване на тесни изкопи с трошляк, вкл. трамбоване	м ³	7.42
10	Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. трамбоване	м ³	9.89
11	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 32 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	11.54
12	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 50 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	14.02
13	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 75 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	14.02


№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
14	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 110 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	16.49
15	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 140 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	17.73
16	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 180 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	4.12
17	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 250 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	4.12
18	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 315 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	6.60
19	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN 16 ф 355 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/	м	5.77
20	Монтаж и свързване на фасонни части ф 32 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	6.60
21	Монтаж и свързване на фасонни части ф 50 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	10.31
22	Монтаж и свързване на фасонни части ф 75 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	4.12
23	Монтаж и свързване на фасонни части ф 110 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	4.12
24	Монтаж и свързване на фасонни части ф 125 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	5.77
25	Монтаж и свързване на фасонни части ф 250 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	10.31
26	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 32 на челна заварка	бр.	4.86
27	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 50 на челна заварка	бр.	4.69
28	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 110 на челна заварка	бр.	9.27
29	Свързване на полиетиленови тръби и части ф 200 на челна заварка	бр.	19.99
30	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни тръби с фланци ф 100 мм	м	46.64
31	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 100 мм	м	50.55
32	Доставка и монтаж на чугунени водопроводни муфени тръби ф 250 мм	м	58.21
33	Монтаж и свързване на стоманени водопроводни тръби ф 100 мм с фланшови връзки	м	53.89
34	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 3 /4" в изкоп	м	19.50
35	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 1" в изкоп	м	21.91
36	Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби 2" в изкоп	м	26.92
37	Доставка и монтаж на връзка "ФС" ф100 мм	бр.	40.49
38	Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у стоман. тръби ф100 мм	бр.	44.11

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
39	Доставка и монтаж на водовземна скоба в/у HDPE тръби ф100 мм	бр.	42.80
40	Доставка и монтаж на тротоарен кран 2" комплект	бр.	77.73
41	Доставка и монтаж на тротоарен кран фланшов ф60 комплект	бр.	73.56
42	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф60мм	бр.	73.31
43	Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф80мм	бр.	46.80
44	Монтаж на спирателен кран с предп. гарнитура ф100мм	бр.	55.44
45	Направа на опорни блокове на хоризонтална чупка	бр.	30.16
46	Дезинфекция на водопроводи ф 100	100 м	1.56
47	Дезинфекция на водопроводи ф 150	100 м	1.78
48	Дезинфекция на водопроводи ф 200	100 м	1.95
49	Дезинфекция на водопроводи ф 250	100 м	2.11
50	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 110 за канализация	м	15.65
51	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 125 за канализация	м	19.09
52	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 160 за канализация	м	22.96
53	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 200 за канализация	м	26.92
54	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 250 за канализация	м	39.93
55	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 315 за канализация	м	53.19
56	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 400 за канализация	м	83.36
57	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 160 за канализация	бр.	21.35
58	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 200 за канализация	бр.	24.39
59	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 315 за канализация	бр.	35.92
60	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ дъги 45° - ф 500 за канализация	бр.	132.91
61	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ разклонители ф 125/110 към монтирани тръби за канализация за бр.	бр.	39.65
62	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ разклонители ф 200/200 към монтирани тръби за канализация за бр.	бр.	62.83
63	Доставка и монтаж на пластмасови /PE/ разклонители ф 400/200 към монтирани тръби за канализация за бр.	бр.	88.09




Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
64	Доставка и полагане на PVC тръби ф 125 за външна канализация	м	32.17
65	Доставка и полагане на PVC тръби ф 160 за външна канализация	м	39.42
66	Доставка и полагане на PVC тръби ф 200 за външна канализация	м	50.71
67	Доставка и полагане на PVC тръби ф 250 за външна канализация	м	69.06
68	Доставка и полагане на PVC тръби ф 315 за външна канализация	м	86.38
69	Доставка и полагане на PVC тръби ф 400 за външна канализация	м	132.83
70	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф110 за канализация за бр.	бр.	19.50
71	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф125 за канализация за бр.	бр.	24.63
72	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф200 за канализация за бр.	бр.	26.75
73	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф315 за канализация за бр.	бр.	39.88
74	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ дъги 45°- ф400 за канализация за бр.	бр.	71.71
75	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф160/125 към монтирани тръби за канализация	бр.	30.16
76	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф250/160 към монтирани тръби за канализация	бр.	37.84
77	Доставка и монтаж на пластмасови /PVC/ разклонители ф400/160 към монтирани тръби за канализация	бр.	68.85
78	Доставка и полагане на каменинов канал ф 200 в готов изкоп	бр.	60.65
79	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 150 от тръби	м	45.88
80	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 200 от тръби	м	62.83
81	Доставка и полагане на кръгли бетонови канали ф 250 от тръби	м	66.28
82	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 2 м с чугунен капак	бр.	308.88
83	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 3 м с чугунен капак	бр.	392.42
84	Доставка и полагане на улични РШ от сглобяеми елементи с дълбочина 4 м с чугунен капак	бр.	453.17
85	Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 2 м с чугунен капак	бр.	354.45
86	Изграждане на улични РШ зидани с дълбочина 3 м с чугунен капак	бр.	407.21
87	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 2 м с чугунен капак	бр.	405.08
88	Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с дълбочина 3 м с чугунен капак	бр.	427.47



Данните данни в документа са изчислени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
89	Изграждане на улични РЩ от монолитен бетон с дълбочина 4 м с чугунен капак	бр.	554.37
90	Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 100 мм	бр.	29.89
91	Дренаж на канализация с бетонни тръби ф 150 мм	бр.	35.10
XV	Външни и вътрешни спортни площадки, тротоари, огради		
1	Доставка и полагане на дририращ пясъчен слой	м³	31.58
2	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	т	33.42
3	Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра	т	35.48
4	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	15.15
5	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	18.00
6	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	м	4.44
7	Дренаж с бетонни тръби ф 150 мм	м	44.51
8	Запечатка с асфалтова емулсия в/у бетонова настилка	100 м²	266.75
9	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	41.08
10	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м²	2.50
11	Разваляне на тротоар от бетонни плочи на пясък	м²	2.41
12	Настилка от бетонни плочи на тревна фуга	м²	31.58
13	Настилка от бетонови плочи	м²	33.54
14	Разваляне на тротоар от каменни плочи, вкл. сортиране на плочите	м²	4.44
15	Направа на плочиници с тротоарни шестоъгълни плочи, неоцветени	м²	34.55
16	Настилка от решетъчни тела за паркинг	м²	30.93
17	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, първи етап	дка	24.25
18	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, втори етап	дка	20.37
19	Затревяване и торене с амониева селитра 20 кг/дка, трети етап	дка	33.95
20	Доставка и полагане на изкуствена трева, в т.ч. кварцов пясък - за спортни площадки	м²	54.67
XVI	Електрическа		




Личните данни в документа са издигнати на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	сл. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
1	Силови инсталации		
1	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 20x10 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	3.34
2	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 24x22 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	3.83
3	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40x20 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	4.45
4	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 40x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	4.69
5	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 60x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	4.94
6	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 80x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	5.42
7	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 100x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	5.55
8	Доставка и монтаж на кабелни канали с ширина 120x40 мм (вкл. капак и съединителни и разклонителни елементи)	м.	5.91
2	Кабели и проводници		
1	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по тухлена стена (без проводника)	м.	1.86
2	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по бетон (без проводника)	м.	2.03
3	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по стоманена к-ция (без проводника)	м.	2.16
4	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по дърво (без проводника)	м.	2.05
5	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² със скоби по носещо въже (без проводника)	м.	2.11
6	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² на скара (без проводника)	м.	1.78
7	Полагане на кабел тип СВТ до 5x50 мм ² на скара (без проводника)	м.	4.29
8	Полагане на кабел тип СВТ до 5x95 мм ² на скара (без проводника)	м.	9.07
9	Полагане на кабел тип СВТ до 3x240+120+120 мм ² на скара (без проводника)	м.	11.56
10	Полагане на кабел тип СВТ до 5x16 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м.	1.69
11	Полагане на кабел тип СВТ до 5x50 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м.	2.59
12	Полагане на кабел тип СВТ до 5x95 мм ² в кабелен канал (без проводника)	м.	3.09
13	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1x0.5мм ² в монтирани тръби	м.	2.10
14	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 0.5мм ² в монтирани тръби	м.	2.51
15	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 0.5мм ² в монтирани тръби	м.	3.09

НИК

Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "н" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
16	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 0.5mm ² в монтирани тръби	м.	3.80
17	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 0.5mm ² в монтирани тръби	м.	4.53
18	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 0.75mm ² в монтирани тръби	м.	1.72
19	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 0.75mm ² в монтирани тръби	м.	1.88
20	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 0.75mm ² в монтирани тръби	м.	2.03
21	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 0.75mm ² в монтирани тръби	м.	2.59
22	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 0.75mm ² в монтирани тръби	м.	2.75
23	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 1 mm ² в монтирани тръби	м.	1.56
24	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 1 mm ² в монтирани тръби	м.	1.94
25	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 1 mm ² в монтирани тръби	м.	2.17
26	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 1 mm ² в монтирани тръби	м.	2.37
27	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 1 mm ² в монтирани тръби	м.	2.61
28	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м.	1.97
29	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м.	2.17
30	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м.	2.44
31	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м.	2.03
32	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 1.5 mm ² в монтирани тръби	м.	3.32
33	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 5.5 mm ² в монтирани тръби	м.	3.80
34	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 5.5 mm ² в монтирани тръби	м.	4.14
35	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 5.5 mm ² в монтирани тръби	м.	4.84
36	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 5.5 mm ² в монтирани тръби	м.	6.51
37	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 5.5 mm ² в монтирани тръби	м.	7.20
38	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 4 mm ² в монтирани тръби	м.	1.80
39	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 4 mm ² в монтирани тръби	м.	2.03
40	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 4 mm ² в монтирани тръби	м.	3.95



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.


№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
41	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 4 мм ² в монтирани тръби	м.	4.53
42	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 4 мм ² в монтирани тръби	м.	5.32
43	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	3.56
44	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	3.99
45	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	5.00
46	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	6.36
47	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	7.18
48	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) в монтирани тръби 1 x 10 мм ²	м.	4.55
49	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	5.71
50	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	7.18
51	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	10.09
52	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	11.46
53	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	5.71
54	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	7.18
55	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	9.96
56	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	13.50
57	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	18.11
58	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	5.71
59	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	10.83
60	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	17.89
61	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	23.78
62	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	30.01
63	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 25+16+16 мм ² в монтирани тръби	м.	28.98
64	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	7.18
65	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	15.61



 Личните данни в документа са изчислени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.


№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
66	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	22.75
67	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	29.00
68	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	38.09
69	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 35+25+25 мм ² в монтирани тръби	м.	34.70
70	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	9.16
71	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	18.09
72	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	26.91
73	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	35.44
74	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	45.50
75	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 50+25+25 мм ² в монтирани тръби	м.	42.73
76	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	11.83
77	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	23.66
78	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	35.49
79	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	47.32
80	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	59.15
81	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 70+35+35 мм ² в монтирани тръби	м.	56.94
82	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	16.46
83	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	32.91
84	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	49.37
85	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	65.82
86	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	82.29
87	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 95+50+50 мм ² в монтирани тръби	м.	71.84
88	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	21.67
89	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	43.35
90	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	65.02

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
91	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	86.69
92	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	108.36
93	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 120+70+70 мм ² в монтирани тръби	м.	97.91
94	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	25.33
95	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	50.65
96	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	75.97
97	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	101.30
98	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	126.62
99	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 150+70+70 мм ² в монтирани тръби	м.	118.11
100	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 185 мм ² в монтирани тръби	м.	30.68
101	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 185 мм ² в монтирани тръби	м.	61.36
102	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 185 мм ² в монтирани тръби	м.	92.03
103	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 185 мм ² в монтирани тръби	м.	122.71
104	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 185 мм ² в монтирани тръби	м.	153.40
105	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 185+95+95 мм ² в монтирани тръби	м.	144.59
106	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 1 x 240 мм ² в монтирани тръби	м.	40.26
107	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 2 x 240 мм ² в монтирани тръби	м.	80.51
108	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 240 мм ² в монтирани тръби	м.	120.76
109	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 4 x 240 мм ² в монтирани тръби	м.	161.01
110	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 5 x 240 мм ² в монтирани тръби	м.	201.27
111	Доставка и изтегляне на проводник тип H05V-U (ПВ-А1) 3 x 240+120+120 мм ² в монтирани тръби	м.	191.52
112	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 1 мм ² в монтирани тръби	м.	1.94
113	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1 мм ² в монтирани тръби	м.	2.14
114	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 1 мм ² в монтирани тръби	м.	2.34
115	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 1 мм ² в монтирани тръби	м.	2.58




 Личните данни в документа са заличени
 на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
 във връзка с чл. 5, параграф 1,
 буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
116	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	2.08
117	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	2.12
118	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	2.87
119	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	2.70
120	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	3.05
121	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 7 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	4.09
122	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 8 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	4.56
123	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 10 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	5.29
124	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 12 x 1.5 мм ² в монтирани тръби	м.	5.98
125	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 5.5 мм ² в монтирани тръби	м.	2.63
126	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 5.5 мм ² в монтирани тръби	м.	3.72
127	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 5.5 мм ² в монтирани тръби	м.	4.81
128	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 5.5 мм ² в монтирани тръби	м.	5.90
129	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 5.5 мм ² в монтирани тръби	м.	6.99
130	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 4 мм ² в монтирани тръби	м.	2.28
131	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 4 мм ² в монтирани тръби	м.	3.05
132	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 4 мм ² в монтирани тръби	м.	3.80
133	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 4 мм ² в монтирани тръби	м.	4.57
134	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 4 мм ² в монтирани тръби	м.	5.34
135	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	2.63
136	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	3.72
137	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	4.81
138	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	5.90
139	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 6 мм ² в монтирани тръби	м.	6.99
140	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ в монтирани тръби 1 x 10 мм ²	м.	3.37



Личните данни в документа са издигнати на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679


№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
141	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	5.12
142	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	6.88
143	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	8.63
144	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 10 мм ² в монтирани тръби	м.	10.38
145	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	3.69
146	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	7.18
147	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	10.66
148	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	14.14
149	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 16 мм ² в монтирани тръби	м.	17.62
150	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	6.86
151	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	13.00
152	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	21.47
153	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	28.54
154	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 25 мм ² в монтирани тръби	м.	36.02
155	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 25+16 мм ² в монтирани тръби	м.	34.78
156	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	8.60
157	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	18.73
158	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	27.29
159	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	34.80
160	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 35 мм ² в монтирани тръби	м.	42.32
161	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 35+16 мм ² в монтирани тръби	м.	34.67
162	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	10.99
163	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	21.71
164	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	32.43
165	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	43.15



Личните данни в документа са изчислени
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, параграф 1,
буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.


№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
166	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 50 мм ² в монтирани тръби	м.	53.85
167	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 50+25 мм ² в монтирани тръби	м.	50.02
168	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	14.19
169	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	28.39
170	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	42.59
171	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	56.78
172	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 70 мм ² в монтирани тръби	м.	70.97
173	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 70+35 мм ² в монтирани тръби	м.	68.32
174	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	19.75
175	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	39.50
176	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	59.24
177	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	79.00
178	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 5 x 95 мм ² в монтирани тръби	м.	98.74
179	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 95+50 мм ² в монтирани тръби	м.	86.21
180	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	26.01
181	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	52.02
182	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	78.02
183	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 120 мм ² в монтирани тръби	м.	104.02
184	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 120+70 мм ² в монтирани тръби	м.	100.94
185	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	30.39
186	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	60.78
187	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	91.17
188	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 150 мм ² в монтирани тръби	м.	121.56
189	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 150+70 мм ² в монтирани тръби	м.	118.11
190	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 185 мм ² в монтирани тръби	м.	36.81

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
191	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 185 мм ² в монитрани тръби	м.	73.63
192	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 185 мм ² в монитрани тръби	м.	110.44
193	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 185 мм ² в монитрани тръби	м.	147.27
194	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 185+95 мм ² в монитрани тръби	м.	140.43
195	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 1 x 240 мм ² в монитрани тръби	м.	48.31
196	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 2 x 240 мм ² в монитрани тръби	м.	96.60
197	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 240 мм ² в монитрани тръби	м.	144.91
198	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 4 x 240 мм ² в монитрани тръби	м.	193.21
199	Доставка и изтегляне на проводник тип СВТ 3 x 240+120 мм ² в монитрани тръби	м.	184.25
3	Разклонителни кутии и конзоли		
1	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф70/42 за скрита инсталация	бр.	3.34
2	Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла ф100/50 за скрита инсталация	бр.	4.09
3	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 80/80/50 за скрита инсталация	бр.	3.32
4	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 100/100/50 за скрита инсталация	бр.	4.53
5	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 150/150/77 за скрита инсталация	бр.	5.28
6	Доставка и монтаж на кутия разклонителна квадратна 250/200/77 за скрита инсталация	бр.	5.98
7	Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла с капак ф73/45 за гипсокартон	бр.	3.83
8	Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 115/115/45 за гипсокартон	бр.	5.26
9	Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна 250/180/80 за гипсокартон	бр.	6.04
10	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКМ 70/70 на стена или таван с дюбели	бр.	9.07
11	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКМ 100/100 на стена или таван с дюбели	бр.	9.86
12	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКМ 120/120 на стена или таван с дюбели	бр.	11.02
13	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКМ 180/140/68 на стена или таван с дюбели	бр.	9.07
14	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКМ IP54 85/85/40 на стена или таван с дюбели	бр.	6.51
15	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКМ IP54 120/120/42 на стена или таван с дюбели	бр.	7.09




Личните данни в документа са извадени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
16	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 170/170/80 на стена или таван с дюбели	бр.	9.23
17	Доставка и монтаж на кутия разклонителна ПКОМ IP54 95/95/50 на стена или таван с дюбели	бр.	6.51
18	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла двупътна 3/4 на стена с дюбели	бр.	3.00
19	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла трипътна 3/4 на стена с дюбели	бр.	3.45
20	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия кръгла четирипътна 3/4 на стена с дюбели	бр.	3.79
21	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия квадратна четирипътна 3/4 100/100/60 на стена	бр.	4.60
22	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за скрита инсталация, единична	бр.	3.07
23	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, двойна	бр.	3.83
24	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, тройна	бр.	4.55
25	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за скрит монтаж, четворна	бр.	5.18
26	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключ или контакт за гипсокартон, единична	бр.	2.97
27	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, двойна	бр.	3.10
28	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, тройна	бр.	3.32
29	Доставка и монтаж на конзолна кутия кръгла за ключове или контакти за гипсокартон, четворна	бр.	5.50
30	Доставка и монтаж на кутия за открит монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари	бр.	30.90
31	Доставка и монтаж на кутия за вграден монтаж до 6бр. модула контакти или розетки 45/45 мм (2 реда по 3), вкл. монтажни рамки и аксесоари	бр.	46.31
32	Доставка и монтаж на инсталационна минни колона, едностранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.)	бр.	62.49
33	Доставка и монтаж на инсталационна минни колона, двустранна, вкл. всички аксесоари, (без механизми - ключове, контакти и др.)	бр.	91.28
34	Доставка и монтаж на кутия за монтаж в бюро, с капак - до 12 модула	бр.	62.99
4	Ключове, контакти, аксесоари за тях и други комутационни устройства		
1	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP21	бр.	9.13
2	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP21	бр.	9.21
3	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP21	бр.	9.28
4	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP21	бр.	9.36
5	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP21	бр.	9.45


 Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
6	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP21	бр.	9.53
7	Доставка и монтаж на ключ - обикновен 10А, IP44	бр.	8.99
8	Доставка и монтаж на ключ - сериен 10А, IP44	бр.	9.06
9	Доставка и монтаж на ключ - девиатор 10А, IP44	бр.	9.13
10	Доставка и монтаж на ключ - кръстат 10А, IP44	бр.	9.19
11	Доставка и монтаж на ключ - бутон 10А, IP44	бр.	9.25
12	Доставка и монтаж на ключ - димер, IP44	бр.	9.32
13	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21	бр.	9.14
14	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP21 - двоен	бр.	9.24
15	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", 16А, IP44	бр.	9.36
16	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP21	бр.	9.47
17	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP21 - двоен	бр.	9.57
18	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", с детска защита или капачка, 16А, IP44	бр.	9.68
19	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А	бр.	18.66
20	Доставка и монтаж на контакт, трифазен, 16А, евростандарт, IP44	бр.	18.00
21	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	18.66
22	Доставка и монтаж на рамка, единична (при модулна система)	бр.	6.51
23	Доставка и монтаж на рамка, двойна (при модулна система)	бр.	11.97
24	Доставка и монтаж на рамка, тройна (при модулна система)	бр.	17.42
25	Доставка и монтаж на рамка, четворна (при модулна система)	бр.	22.88
26	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 1800	бр.	26.59
27	Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 1800	бр.	30.66
28	Доставка и монтаж на датчик комбиниран (за присъствие и светлочувствителен) 1800	бр.	38.09
29	Доставка и монтаж на датчик за присъствие 3600	бр.	31.47
30	Доставка и монтаж на датчик за светлочувствителен 3600	бр.	34.60



Личните данни в документа са изчислени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
31	Доставка и монтаж на датчик комбиниран (за присъствие и светлочувствителен) 3600	бр.	46.02
5.	Осветителни тела		
5.1	Доставка и монтаж на аплик или плафонiera, IP21	бр.	23.74
5.2	Доставка и монтаж на аплик или плафонiera, IP44	бр.	26.31
5.3	Доставка и монтаж на взривобезопасно осветит. Тяло Ex	бр.	15.33
5.4	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 20W, IP21	бр.	21.79
5.5	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 35W, IP21	бр.	22.76
5.6	Доставка и монтаж на халогенно осветително тяло, тип луна, 12V, 50W, IP21	бр.	26.39
5.7	Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, IP21, (монтаж над окачен таван)	бр.	13.99
5.8	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА	бр.	56.83
5.9	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА	бр.	68.96
5.10	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА	бр.	92.49
5.11	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА	бр.	125.82
5.12	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА	бр.	65.36
5.13	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА	бр.	79.30
5.14	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА	бр.	106.36
5.15	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА	бр.	144.69
5.16	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	76.73
5.17	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	93.09
5.18	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	124.86
5.19	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP21, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	169.86
5.20	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 70W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	88.24
5.21	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 150W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	107.05
5.22	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 250W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	143.59
5.22	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W, IP65, с ЕПРА с предпазна решетка за спортни събития	бр.	195.34



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "и" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.23	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21	бр.	27.52
5.24	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65	бр.	31.01
5.25	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP21 с предпазна решетка за спортни събития	бр.	32.61
5.26	Доставка и монтаж на прожектор с LED източник, IP65 с предпазна решетка за спортни събития	бр.	34.41
5.27	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	23.97
5.28	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	26.39
5.29	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	29.96
5.30	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	31.90
5.31	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	33.60
5.32	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x24 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	25.16
5.33	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x39 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	27.72
5.34	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x49 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	31.46
5.35	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x54 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	33.49
5.36	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван с предпазно стъкло и лампи 2x80 T5 HF, IP21, с ЕПРА	бр.	35.28
5.37	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	23.82
5.38	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	21.45
5.39	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	25.41
5.40	Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж на таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	23.01
5.41	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с лампи 4x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	25.42
5.42	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с ламп 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	22.61
5.43	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 4x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	26.25
5.44	Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж в окачен таван, 60/60см, с предпазно стъкло и лампи 3x14 TL5, IP21, с ЕПРА	бр.	27.05
5.45	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграден монтаж на стойка на стена (H=2,2м. От готов под, над учебни дъски в класните стаи) с предпазно стъкло и лампа 1x39W, T5 HF, IP21, с ЕПРА, с дължина на лампата 1500мм	бр.	125.59
5.46	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло със означения според стандартите, снабдено с акумулаторна батерия с време на разряд мин. 60мин.	бр.	16.63



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.47	Доставка и монтаж на батерия блок с време на разряд мин. 60мин, за монтаж към осветително тяло	бр.	13.32
5.48	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с енергоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб)	бр.	238.72
5.49	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 5.50 м, с енергоспестяваща лампа с ЕПРА, IP65 (вкл. стълб)	бр.	347.10
5.50	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 1.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб)	бр.	229.95
5.51	Доставка и монтаж и свързване на парково / градинско осветително тяло с височина до 5.50 м, с LED лампа, IP65 (вкл. стълб)	бр.	351.11
5.52	Доставка и монтаж на стоманен стълб до 6м. височина за монтаж на осв. тела за осветление на спортни игрища и зони	бр.	226.06
5.53	Рогатка за осветително тяло за монтаж на стълб	бр.	86.06
	Лампени излази дефиниция: 1. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до ключа или датчика 5. Доставка и полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до осветителното тяло 5. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема 5. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг		
5.54	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	25.97
5.55	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	25.97
5.56	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	25.97
5.57	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	25.97
5.58	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	25.97
5.59	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	25.97
5.60	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	25.97
5.61	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	29.02
5.62	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	29.02
5.63	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	29.02
5.64	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	29.02
5.65	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	29.02
5.66	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	29.02
5.67	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	29.02
5.68	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	32.93

НСК
Е


Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.69	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	32.93
5.70	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	32.93
5.71	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	32.93
5.72	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	32.93
5.73	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	32.93
5.74	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	32.93
5.75	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за обикновен ключ)	бр.	47.44
5.76	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за сериен ключ)	бр.	47.44
5.77	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни ключове)	бр.	47.44
5.78	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	47.44
5.79	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за бутон)	бр.	47.44
5.80	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за димер)	бр.	47.44
5.81	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² открито на скоби (за датчик)	бр.	47.44
5.82	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	24.61
5.83	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	24.61
5.84	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	24.61
5.85	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	24.61
5.86	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	24.61
5.87	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	24.61
5.88	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	24.61
5.89	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	27.52
5.90	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	27.52
5.91	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	27.52
5.92	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	27.52
5.93	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	27.52



Личните данни в документа са изключени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.94	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	27.52
5.95	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	27.52
5.96	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	31.21
5.97	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	31.21
5.98	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	31.21
5.99	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторен и кръстат ключове)	бр.	31.21
5.100	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	31.21
5.101	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	31.21
5.102	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	31.21
5.103	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за обикновен ключ)	бр.	44.98
5.104	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за сериен ключ)	бр.	44.98
5.105	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторни ключове)	бр.	44.98
5.106	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за девиаторен и кръстат ключове)	бр.	44.98
5.107	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за бутон)	бр.	44.98
5.108	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за димер)	бр.	44.98
5.109	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1 (за датчик)	бр.	44.98
5.110	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	33.37
5.111	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	33.37
5.112	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	33.37
5.113	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторен и кръстат ключове)	бр.	33.37
5.114	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	33.37
5.115	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	33.37
5.116	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	33.37
5.117	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	37.30
5.118	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	37.30




Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.119	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	37.30
5.120	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	37.30
5.121	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	37.30
5.122	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	37.30
5.123	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	37.30
5.124	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	42.31
5.125	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	42.31
5.126	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	42.31
5.127	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	42.31
5.128	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	42.31
5.129	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	42.31
5.130	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	42.31
5.131	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за обикновен ключ)	бр.	60.95
5.132	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за сериен ключ)	бр.	60.95
5.133	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни ключове)	бр.	60.95
5.134	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	60.95
5.135	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за бутон)	бр.	60.95
5.136	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за димер)	бр.	60.95
5.137	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23 (за датчик)	бр.	60.95
5.138	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	25.57
5.139	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	25.57
5.140	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	25.57
5.141	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни и кръстат ключове)	бр.	25.57
5.142	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	25.57
5.143	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	25.57



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.144	Лампен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	25.57
5.145	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	28.59
5.146	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	28.59
5.147	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	28.59
5.148	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	28.59
5.149	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	28.59
5.150	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	28.59
5.151	Лампен излаз до 7 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	28.59
5.152	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	32.44
5.153	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	32.44
5.154	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	32.44
5.155	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	32.44
5.156	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	32.44
5.157	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	32.44
5.158	Лампен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	32.44
5.159	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за обикновен ключ)	бр.	46.72
5.160	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за сериен ключ)	бр.	46.72
5.161	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторни ключове)	бр.	46.72
5.162	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	46.72
5.163	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за бутон)	бр.	46.72
5.164	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за димер)	бр.	46.72
5.165	Лампен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 1,5мм ² зад гипсокартон (за датчик)	бр.	46.72
5.166	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	26.68
5.167	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	26.68
5.168	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	26.68



Личните данни в документа са издигнати на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.169	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	26.68
5.170	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	26.68
5.171	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	26.68
5.172	Лампен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	26.68
5.173	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	29.82
5.174	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	29.82
5.175	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	29.82
5.176	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	29.82
5.177	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	29.82
5.178	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	29.82
5.179	Лампен излаз до 7 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	29.82
5.180	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	33.83
5.181	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	33.83
5.182	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	33.83
5.183	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	33.83
5.184	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	33.83
5.185	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	33.83
5.186	Лампен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	33.83
5.187	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за обикновен ключ)	бр.	48.75
5.188	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за сериен ключ)	бр.	48.75
5.189	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторни ключове)	бр.	48.75
5.190	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за девиаторени и кръстат ключове)	бр.	48.75
5.191	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за бутон)	бр.	48.75
5.192	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за димер)	бр.	48.75
5.193	Лампен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 1,5мм ² в тръби, гофрирани, ф13,5 (за датчик)	бр.	48.75



Личните данни в документа са изчислени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "и" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
	Контактни излази дефиниция: 1. Полагане на проводник (вкл. тръбата) от разклонителната кутия до контакт (или друг консуматор, който не е захранен директно от табло) 5. Свързване на кабелите в разклонителната кутия по съответна схема 5. В лампения излаз НЕ СЕ ВКЛЮЧВА магистралата за токовия кръг		
5.221	Контактен излаз до 4 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм ²	бр.	32.19
5.222	Контактен излаз до 6 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм ²	бр.	45.36
5.223	Контактен излаз до 8 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм ²	бр.	56.93
5.224	Контактен излаз до 10 м с кабел ПВВМ 3х2,5мм ²	бр.	66.67
5.225	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² открито на скоби	бр.	33.08
5.226	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² открито на скоби	бр.	46.61
5.227	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² открито на скоби	бр.	58.50
5.228	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² открито на скоби	бр.	68.51
5.229	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	35.45
5.230	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	49.96
5.231	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	62.69
5.232	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, твърди, ф22,1	бр.	73.41
5.233	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	37.28
5.234	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	52.53
5.235	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	65.93
5.236	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф23	бр.	77.20
5.237	Контактен излаз до 4 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	35.47
5.238	Контактен излаз до 6 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	49.98
5.239	Контактен излаз до 8 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	62.73
5.240	Контактен излаз до 10 м с кабел тип СВТ 3х2,5мм ² зад гипсокартон	бр.	73.47
5.241	Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	32.70
5.242	Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3х2,5мм ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	46.07



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
5.243	Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5mm ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	57.81
5.244	Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5mm ² в тръби, гофрирани, ф16	бр.	67.71
5.245	Контактен излаз до 4 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5mm ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	36.93
5.246	Контактен излаз до 6 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5mm ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	52.03
5.247	Контактен излаз до 8 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5mm ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	65.29
5.248	Контактен излаз до 10 м с кабел тип H05V-U (ПВ-А1) 3x2,5mm ² в тръби, твърди, ф17,4	бр.	76.47
XVII	Отоплителна инсталация		
1	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 1/2"	бр.	8.83
2	Доставка и монтаж радиаторни вентили, ъглови DN 3/4"	бр.	12.45
3	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 1/2"	бр.	8.83
4	Доставка и монтаж радиаторни вентили, прави DN 3/4"	бр.	12.45
5	Доставка и монтаж секретен вентил ъглов DN 1/2"	бр.	7.18
6	Доставка и монтаж радиаторни обезвъздушители секретени 1/2"	бр.	5.61
7	Доставка и монтаж спирателен кран колендеров ф 1/2"	бр.	9.32
8	Доставка и монтаж муфа ф 1/2"	бр.	1.39
9	Монтаж медни тръби и фитинги	бр.	8.90
10	Дост. и монтаж автоматичен обезвъздушител за щрангове ф 1/2"	бр.	9.23
11	Хидравлична проба тръбна мрежа	бр.	16.49
12	Топла проба тръбна мрежа	бр.	24.74
13	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 350/160	бр.	28.31
14	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/700	бр.	45.55
15	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/110	бр.	56.07
16	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/160	бр.	56.07
17	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 500/220	бр.	46.96



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
18	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 600/160	бр.	53.96
19	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 900/70	бр.	91.11
20	Доставка и монтаж на чугунени глйдери 900/160	бр.	91.11
21	Доставка и монтаж на тапа радиаторна	бр.	4.04
22	Доставка и монтаж на щепсел радиаторен	бр.	40.40
23	Доставка и монтаж на обезвъздушител секретст 1/2"	бр.	1.57
24	Доставка и монтаж на вентил секретен ъглов 1/2"	бр.	7.18
25	Доставка и монтаж на вентил секретен прав 1/2"	бр.	7.18
26	Доставка и монтаж на конзоли за 1 комплект чугунен радиатор	бр.	8.99
27	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	5.20
28	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 200 за 1 прешлен	бр.	15.59
29	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 300 за 1 прешлен	бр.	14.02
30	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 350 за 1 прешлен	бр.	13.94
31	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 500 за 1 прешлен	бр.	13.94
32	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 600 за 1 прешлен	бр.	14.84
33	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 850 за 1 прешлен	бр.	16.49
34	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 900 за 1 прешлен	бр.	41.06
35	Доставка и монтаж алуминиев радиатор Н 1000 за 1 прешлен	бр.	45.35
36	Доставка и монтаж на конзоли за 1 комплект алуминиев радиатор	бр.	4.21
37	Доставка и монтаж на нипел	бр.	0.46
38	Доставка и монтаж на термоглава	бр.	10.39
39	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби до 6 линии	бр.	49.47
40	Доставка и монтаж сферичен вентил 1/2"	бр.	6.43
41	Доставка и монтаж сферичен вентил 3/4"	бр.	9.56



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
42	Доставка и монтаж сферичен вентил 1"	бр.	14.02
43	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/4"	бр.	17.57
44	Доставка и монтаж сферичен вентил 1 1/2"	бр.	36.28
45	Доставка и монтаж сферичен вентил 2"	бр.	47.66
46	Доставка и монтаж сферичен вентил 2 1/2"	бр.	62.66
47	Доставка и монтаж сферичен вентил 3"	бр.	2.10
48	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф16х2	л.м	2.60
49	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф18х2	л.м	1.78
50	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф20х2	л.м	3.09
51	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф26х3	л.м	6.02
52	Доставка и монтаж тръба с ал.вложка ф32х3	л.м	10.97
53	Доставка и монтаж на адаптор ф32мм	бр.	7.51
54	Доставка и монтаж на двоен нипел ф32мм	бр.	13.19
55	Доставка и монтаж на тройник за редукция ф32мм	бр.	15.26
56	Доставка и монтаж на тройник ф32мм	бр.	13.19
57	Доставка и монтаж на пресколяно ф32мм	бр.	6.68
58	Доставка и монтаж на преснипел ф32мм	бр.	4.37
59	Доставка и монтаж на престройник ф32мм	бр.	13.19
60	Гофрирана тръба за изолация на тръба с алуминиева вложка ф32мм	л.м	0.36
61	Монтаж на обезвъздушител	бр.	0.82
62	Монтаж на радиаторен вентил	бр.	0.82
63	Монтаж на радиаторен холендър	бр.	0.82
64	Монтаж на обезвъздушител 3/8" на отоплително тяло	бр.	0.42
65	Монтаж на радиатор за баня- алуминиев на стена	бр.	35.05



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.

№ по ред	Видове работи	ед. мярка	Ед. цена в лева без ДДС
1	2	3	4
66	Монтаж на колекторна кутия до 6 линии вградени в стена	бр.	130.47
67	Монтаж на колекторна кутия до 10 линии вградени в стена	бр.	175.73
68	Монтаж на колекторна кутия до 6 линии окачена на стена	бр.	117.35
69	Монтаж на колекторна кутия до 10 линии окачена на стена	бр.	148.93
70	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 6 линии	бр.	35.74
71	Свързване на колекторна кутия с гъвкави тръби –до 12 линии	бр.	41.70
72	Изпробване плътността на тръбопроводи до ф 203 mm на хидравлично налягане /само труд/	м	1.65
73	Изпробване на водно отопление до 50 отоплителни тела за откриване на дефекти /само труд/	бр.	4.12
74	Източване на водно отопление до 20 отоплителни тела /само труд/	бр.	1.65
75	Промиване на щранговете за парно или водно отопление под налягане /само труд/	бр.	32.98
76	Промиване стари отопл. тела под водно налягане /само труд/	бр.	32.98
77	Демонтаж на радиаторен вентил	бр.	1.24
78	Демонтаж на кранове до 100 atm. 1/2"	бр.	1.24
79	Монтаж на подвижни/неподвижни жалюзинни решетки до 0.5 m ² на стена	бр.	18.96
80	Направа и монтаж на мрежести решетки 0.5 m ² върху въздухопроводи	бр.	12.37
81	Направа и монтаж на мрежести решетки 2 m ² върху въздухопроводи	бр.	48.18
82	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф 108 mm под хидравл. налягане /само труд/	м	1.65
83	Изпробване плътността на тръбопр. с диам. До ф 250 mm под хидравл. налягане /само труд/	м	1.65
84	Направа и монтаж на шапки и чадъри с периметър до 1200 mm	бр.	78.33
85	Направа и монтаж на фланци за въздухопр с ф до 400 mm	бр.	12.87
Обща стойност, без ДДС			43 639.74



Личните данни в документа са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 5, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679.